

招标编号：XL-GC-ZB-20250806

内蒙古兴隆能源集团有限公司

厅子堰煤矿 9 月份工程招标公告

内蒙古兴隆能源集团有限公司计划对蒙祥煤矿旧排土场 PE 排水管道工程、厅子堰煤矿内排土场排水管道工程进行公开招标，凡符合条件者均可参加。

一、项目概况

- (一) 项目名称：厅子堰煤矿内排土场排水管道工程
- (二) 建设地点：薛家湾镇
- (三) 计划工期：20 日历天，具体开工日期以招标人通知为准。

(四) 建设规模：

- 厅子堰煤矿内排土场排水管道工程：埋置直径 500mm 钢带波纹管 450m；收水口、出水口砌筑石头挡墙 250m³；收水口、出水口处硬化 500m²。

二、投标资格

- (一) 具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。
- (二) 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产

许可证。

（三）投标单位在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

（四）投标单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

三、招标内容

本次招标涵盖厅子堰煤矿内排土场排水管道工程的施工，具体包括：

1. 埋波纹管：按要求进行边坡人工或机械挖沟，埋置直径500mm 钢带波纹管，确保埋深、覆土及管道固定、接口对接等符合要求。

2. 收水口、出水口砌筑石头挡墙：按规格砌筑收水口、出水口石砌挡墙，保证挡墙宽、高及外露面施工质量。

3. 收水口、出水口处硬化：对收水口及出水口处地面进行夯实并浇筑混凝土硬化处理。具体规格及数量见附件 1、附件 2。

四、标准要求

投标报价方式：单价/工程量清单计价

五、投标报名及招标文件获取

报名时间：2025 年 9 月 2 日-2025 年 9 月 4 日

获取方式：联系工程部获取电子版招标文件

六、投标文件的递交

1. 递交截止时间：【2025 年 9 月 5 日 18:00】（北京时间），逾期送达的投标文件将不予受理；

2. 递交地点：准格尔旗薛家湾镇内蒙古兴隆能源集团有限公司

3. 递交方式：投标文件（标书）以电子版形式发送至 904106927@qq.com。

六、招标方式

蒙祥煤矿旧排土场 PE 排水管道工程、厅子堰煤矿内排土场排水管道工程采用公开招标方式，面向社会符合资质要求单位征集投标。

七、开标时间及地点

1. 开标时间：【2025 年 9 月 5 日 9:00-9:30】（仅一轮报价）

2. 在线公开竞价：登录内蒙古兴隆能源集团有限公司官网后点击交易中心。（网址：<http://www.xlntyjt.com>）。

八、报名所需上传资料

公司简介、企业营业执照、法定代表人身份证、开户许可证、制造企业资质证书、法人授权委托书、相关业绩证明材料（以上资料需加盖公章）。

九、成交规则

符合招标条件的投标人需达到三家及以上方可开标，以综合评估确定中标单位。

十、联系方式

投标单位在参与招标、竞标、竞价等事宜存有疑义，可及时联系内蒙古兴隆能源集团有限公司工程部技术联系人贡秉清（联系电话：15384718555）。

报名联系人：马英伟 联系电话：15947722121

注：本公告解释权归内蒙古兴隆能源集团有限公司所有。

附件：

厅子堰煤矿内排土场排水管道工程					
项目名称	规格	项目说明及要求	工程量	单位	备注
埋波纹管	直径 500mm 钢带波纹管	边坡人工或者机械挖沟暗埋波纹管，埋深 1m 以上，覆土 50cm 以上，分段用角钢或者钢管扎进地面里进行固定，确保管道稳定性，以防被雨水冲塌。接口处使用专用热熔套管对接。	450	m	包工包料
收水口、出水口砌筑石头挡墙		收、出水口石砌挡土墙宽 1.5m 高 1 米以上。石砌挡墙外露面填充缝隙并勾缝	250	m ³	石头甲供、沙灰自拌
收水口、出水口处硬化		夯实收水口及出水口处地面，再进行浇筑混凝土	500	m ²	混凝土甲供

